

縦覧

令和8年度

ながさき鳥獣害防止総合対策事業

実施
変更
出来高

設計書

事業種目	ながさき鳥獣被害防止総合対策事業
事業内容	鳥獣被害防止施設(忍び返し付きワイヤーメッシュ柵の整備)

市町村名	東彼杵町
地区名	東彼杵町太ノ原地区 外2地区
事業主体名	東彼杵町有害鳥獣被害防止対策協議会

(別表－1)

2. 事業費内訳書

上段:変更前
下段:変更後
(単位:円)

				構造又は規格	規模又は数量	金 額	補助対象内	補助対象外
建設 工事 費	工 事 価 格	直接 工事 費	建設主体					
			電気設備					
			機械設備					
		共通費						
		小 計						
	消費税相当額							
	合 計							
	精 算 額							
	製造請負工事							
同上消費税相当額								
機械器具購入費				防護柵一式	L = 1,920m			
同上消費税相当額								
合 計								
実 施 設 計 費								
工 事 雑 費								
総 計								

(別表－2)

3. 内 訳 明 細 書(太ノ原地区)

上段:変更前
下段:変更後
(単位:円)

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	備 考
防護柵	亜鉛メッキ鉄線 1200×2000 JIS G 3547 SWM GH-3(φ5.0)	578	枚			かぶり5%計上
支柱	D13mm鉄筋 1500mm 異形棒鋼 JIS G 3112 SD295A又は同等品以上	579	本			
筋交い	D13mm鉄筋 1000mm 異形棒鋼 JIS G3112 SD295A又は同等品以上	578	本			
アンカー	D13mm鉄筋 400*100 異形棒鋼 JIS G 3112 SD295A又は同等品以上	1,156	本			
結束線	ステンレス 1.2mm 350mm	10	kg			
計						
消費税						
小 計						

(別表－2)

3. 内 訳 明 細 書(八反田喰場地区)

上段:変更前
下段:変更後
(単位:円)

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	備 考
防護柵	亜鉛メッキ鉄線 1200×2000 JIS G 3547 SWM GH-3(φ5.0)	237	枚			かぶり5%計上
支柱	D13mm鉄筋 1500mm 異形棒鋼 JIS G 3112 SD295A又は同等品以上	238	本			
筋交い	D13mm鉄筋 1000mm 異形棒鋼 JIS G3112 SD295A又は同等品以上	237	本			
アンカー	D13mm鉄筋 400*100 異形棒鋼 JIS G 3112 SD295A又は同等品以上	474	本			
結束線	ステンレス 1.2mm 350mm	4	kg			
計						
消費税						
小 計						

(別表－2)

3. 内 訳 明 細 書(八反田神宮地区)

上段:変更前
下段:変更後
(単位:円)

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	備 考
防護柵	亜鉛メッキ鉄線 1200×2000 JIS G 3547 SWM GH-3(φ5.0)	195	枚			かぶり5%計上
支柱	D13mm鉄筋 1500mm 異形棒鋼 JIS G 3112 SD295A又は同等品以上	196	本			
筋交い	D13mm鉄筋 1000mm 異形棒鋼 JIS G 3112 SD295A又は同等品以上	195	本			
アンカー	D13mm鉄筋 400*100 異形棒鋼 JIS G 3112 SD295A又は同等品以上	390	本			
結束線	ステンレス 1.2mm 350mm	4	kg			
計						
消費税						
小 計						

鳥獣害対策防止施設 標準施工図

ワイヤーメッシュ 径5mm メッキ
(9@216) or (9@218)

